【手術画像配信システム】
工事区分表

		作業項目	医療機器 ﾒｰｶｰ工事	ﾈｯﾄﾜｰｸ 工事	本工事				その他
					建築	電気	空調	衛生	
建築		手術室内天井点検口			○				セントラルユニ工事
		手術室以外の天井点検口			○				JV計画分に追加要望なし
		SSディスプレイの壁内下地			○				
		カウンター家具開口			○				HCUカウンター部　弱電アウトレット用　九電工施工図内容にて対応
電源	1	電源･接地工事				○			
	2	手術室内コンセント工事			○				ユニ　各室M2にコンセント
		手術室以外のコンセント工事				○			SSディスプレイ部、初療室部、HCUカウンター部、医局カンファレンス部、EPS内　総合図内容による
		サーバー室内サーバー用電源				○			サーバー用分電盤２次側ブレーカーまで
		サーバー室内サーバー用コンセント		○					ブレーカー２次側工事
		サーバー室内弱電ケーブル立下げルート		○					立下げ用シャフト、配線ダクト、ケーブルラックの類はJV工事外
		画像配信用配線	○						ネットワーク工事業者への依頼工事
		同上　手術室内空配管			○				ユニ　”AV”～M1、M2,CP（OR5は操作室、CPU室間もある）　各CUから天井フレックス間
		同上　手術室までの空配管				○			ケーブルラック併用
		その他エリアの空配管、アウトレットボックス				○			23.02.02九電工施工図への追加要望なし（ARH、シップ、創電）
		EPS内HUB設置用木板				○			
	3	LAN配線用空配管工事	○			○			総合図記載以外の空配管は必要の場合、メーカー工事（本調達に含む）
	4	LAN配線工事	○ 費用	○ 施工					ネットワーク工事業者である創電にて施工。その費用は本調達に含む
空調・衛生									
機器	1	装置の搬入･据付･調整作業	○						
	2	シーリングペンダント用アーム及びアダプタ	○						アーム自体はシーリングペンダントメーカーにて対応。そのアームにモニターを取付つける費用は本調達に含む

【部門カメラシステム】
工事区分表

		作業項目	医療機器 ﾒｰｶｰ工事	ﾈｯﾄﾜｰｸ 工事	本工事				その他
					建築	電気	空調	衛生	
建築									
電源	1	電源･接地工事				○			
	2	コンセント工事				○			総合図
	3	LAN配線用空配管工事				○			総合図　天井カメラは配管なし　創電整理による
	4	LAN配線工事		○					
空調・衛生									
機器	1	装置の搬入･据付･調整作業	○						