

10 【陰圧アイソレーター（化学療法）】  
工事区分表

		作業項目	医療機器 メーカー工事	ネットワー ク 工事	本工事				その他
					建築	電気	空調	衛生	
建築	1	天井点検口			⊖				医療機器としては不要
									CH2500
電源	1	電源・接地工事				○			1Φ100V
	2	コンセント工事				○			2P15AE付
空調・衛生	1	排気ダクト（ファン・VD含む）					○		天井下250Φニップル止め
	2	排気連動（本体運転にて無電圧A接点出し）	○						
	3	排気連動（無電圧A接点にて給排気をCAV制御）					○		
機器	1	装置の搬入・据付・調整作業	○						

【オートアンプルディスペンサー】 薬剤部 注射室・調剤室  
 工事区分表

		作業項目	医療機器 メカ-工事	ネットワー-ク 工事	本工事				その他
					建築	電気	空調	衛生	
建築									
電源	1	電源: 接地工事				○			1Φ100V コンセント毎単独
	2	コンセント工事				○			2P15AE付2ケロ x 5 か所 (総合図)
	3	LAN配線用空配管工事				○			総合図記載
	4	LAN配線工事		○					
空調・衛生									
機器	1	装置の搬入・据付・調整作業	○						

【水剤台】 薬剤部 注射室・調剤室  
 工事区分表

		作業項目	医療機器 メーカー工事	ネットワー ク 工事	本工事				その他
					建築	電気	空調	衛生	
建築									
電源	1								
空調 ・ 衛生	1	本体用給水(要望位置までの配管工事)						○	給水15A 150mm立上げ
	2	本体用排水(要望位置までの配管工事)						○	排水40A 150mm立上げ
	3	上記設備のバルブ止め以降の接続工事	○						
機器	1	装置の搬入・据付・調整作業	○						