【実験台(病理検査配置分)】
工事区分表

		作業項目	医療機器メーカー工事	ネットワーク工事	本工事				その他
					建築	電気	空調	衛生	
建築		床下げ(FL-300)、ユニットフロア			○				病理検査室
電源	1	電源･接地工事				○			
	2	コンセント工事				○			ユニットフロアにコンセント４か所（３か所はGC）
	3	LAN配線用空配管工事				○			ユニットフロアに１か所
	4	LAN配線工事		○					
空調・衛生	1	本体用給水・給湯						○	
	2	本体用排水						○	
機器	1	装置の搬入･据付･調整作業	○						
	2	二次側配線工事(一次側電源・給排水～実験台まで)	○						